

## OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:

„*Remont Auli Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Sokołach*” - zgodnie z opisem i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 14.06.2021r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 28.06.2021r. do 16.08.2021r.

Kryterium wyboru oferty – cena – 100%

Doświadczenie wykonawcy – wykonawca wykonał minimum 1 robotę w ciągu ostatnich trzech lat polegającą na remoncie pomieszczeń o wartości min. 50 tys. zł.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inwestorowi karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem.

Wynagrodzenie oferowane przez wykonawcę będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.

Do oferty należy dołączyć sporządzony na podstawie przedmiaru, uproszczony kosztorys ofertowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu planowanych robót. W wypadku ograniczenia zakresu, wartość robót zaniechanych zostanie określona na podstawie kosztorysu ofertowego. Zamawiający oświadcza, że wartość robót wyłączonej z przedmiotu zamówienia nie będzie wyższa niż 20 % wartości oferty.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów, z należytą starannością, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów i zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w szkole w godzinach od 8.30 do 14.30.

### **Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

1. Rozebranie starych posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny podłogowej. Wykonanie nowej posadzki.
2. Demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i montaż nowych.
3. Wykonanie wewnętrznych gładzi szpachlowych i malowanie ścian i sufitów.
4. Wymiana siedzisk z desek na nowe /dębowe/.
5. Demontaż starej balustrady i montaż nowej ze stali nierdzewnej.
6. Wymiana istniejącego oświetlenia na nowe LED.
7. Przemalowanie istniejącej płaskorzeźby JP II.
8. Wykonanie pomiarów elektrycznych.

Szczegółowy opis prac do wykonania zamieszczony w dołączonym przedmiarze robót.

## OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy: .....

.....

Nr telefonu: .....

Nr fax.: .....

NIP: .....

REGON: .....

Szkoła Podstawowa w Sokołach  
ul. Kościelna 5  
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „*Remont Auli Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Sokołach*”

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto .....zł (słownie złotych: .....)

podatek VAT .....% (słownie złotych: .....)

brutto: .....zł (słownie złotych: .....)

2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 16.08.2021r.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do  
występowania w imieniu oferenta)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		241	m <sup>2</sup>	241.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.000</b>
2	KNR 4-01 0812-0200	Rozebranie cokołów z płytek ceramicznych	m		
		96.1	m	96.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.100</b>
3	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie powierzchni po skuter posadzce	m <sup>2</sup>		
		241	m <sup>2</sup>	241.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.000</b>
5	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		241	m <sup>2</sup>	241.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>241.000</b>
6	KNR 2-02 1120-0200	Cokoliki z płytek ceramicznych j.w. cokolik 8 cm, układane na kleju, z przecinaniem płytek	m		
		96.1	m	96.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.100</b>
7	KNR 4-01 0713-0100	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na ścianach	m <sup>2</sup>		
		369	m <sup>2</sup>	369.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>369.000</b>
8	KNR 2-02 0815-0200	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		369	m <sup>2</sup>	369.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>369.000</b>
9	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z gruntowaniem, farba biała	m <sup>2</sup>		
		343	m <sup>2</sup>	343.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.000</b>
10	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną z gruntowaniem, farba szara	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNR 4-01 0713-0200	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby i uzupełnieniem ubytków - na sufitach	m <sup>2</sup>		
		225	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
12	KNR 2-02 0815-0600	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		225	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
13	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z gruntowaniem, w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		225	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
14	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnica drzwiowa drewniana regulowana w kolorze wenge 965	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
15	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> - wypełnienie płytą wiórową, kolorystyka wg. projektu i wytycznych inwestora, drzwi "80" 5*0.80*2.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.120</b>
16	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> - wypełnienie płytą wiórową, kolorystyka wg. projektu i wytycznych inwestora, drzwi "90" 3*0.90*2.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.481	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.481</b>
17	KNR 2-02 1016-0100	(analogia)Ościeżnica drzwiowa aluminiowa	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 150x203cm. Kolorystyka według wytycznych inwestora	m <sup>2</sup>		
		3.045	m <sup>2</sup>	3.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.045</b>
19	Analiza własna	Wymiana siedzisk z potrójnych desek ławkowych na dębowe 10 x 4 cm malowana farbą ochronną do drewna	m		
		40.5	m	40.500	

Kosztorys aranżacji wnętrza auli Szkoły podstawowej imienia ~~Adama Mickiewicza~~ w Sokolach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
20	KNR 2-02 1209-01	(analogia) balustrada ze stali nierdzewnej 17.82	m m	17.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.820</b>
21	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących osłon grzejnikowych 5	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	Kalkulacja własna	Osłony grzejnikowe białe 5.26	m m	5.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.260</b>
23	Kalkulacja własna	Wymiana istniejącego grzejnika na nowy. Grzejnik pionowy odpowiadający mocą istniejącemu. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejącego sprzętu audio, ekranu i rzutnika na czas wykonywanych prac 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	Kalkulacja własna	Usunięcie starej skrzynki alarmowej 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	Kalkulacja własna	Wymiana tablicy bezpiecznikowej na 48 modułów wraz z obudową. Wymiary 43 x 102 cm 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	Kalkulacja własna	Wymiana istniejących włączników światła i gniazd elektrycznych. Model i kolor według wytycznych inwestora ( cztery włączniki i 5 gniazd 1	klp. klp.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 2-02 1215-02	(analogia) Wymiana kratki wentylacyjnych na nowe 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNR 2-02 2004-0200	Zabudowy z płyt GK. 15.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
30	Kalkulacja własna	Wymiana istniejącego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe LED podłużne pojedyncze dł. 90cm. LED T8, 14W, 1200lm, barwa światła 4000K- neutralny biały 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
31	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd w ścianach pod przewody elektryczne. 21	m m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
32	KNNR 3 0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowego okna PVC służącego jako wyjście na strych. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	Kalkulacja własna	Przemaalowanie istniejącego pomnika, farba biała do kamienia 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	Kalkulacja własna	Oświetlenie sufitowe. Spoty sufitowe białe jednopunktowe, źródło światła GU10, 8W 806 lm, 4000K 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	Kalkulacja własna	Karnisz apartamentowy 1-szynowy. Długość 708 cm ( 3 komplety 233 cm + 2 łączniki). Aluminium szczotkowane 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	Kalkulacja własna	Zasłona welurowa szara 200 x 280 cm 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	Kalkulacja własna	Rolety okienne białe w kasecie płaskiej (wymiary zgodnie z projektem) 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
38	Kalkulacja własna	Tabliczka informacyjna 72 x 180 mm	szt		

Kosztorys aranżacji wnętrza auli Szkoły podstawowej imienia ~~Adama Mickiewicza~~ w Sokolach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	8		szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
39	Kalkulacja własna	Pomiary elektryczne	kpl		
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>